

设施清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	临时路面及硬化			
1	20cmC25水泥混凝土路面	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm(C25普通商品混凝土20石) 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1429.250
2	25cmC30水泥混凝土路面	1、水泥混凝土路面 厚度 25cm//扩: D2-3-61+D2-3-63(C30普通商品混凝土20石) 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2376.670
	彩钢板围挡			
3	彩钢板围挡	1、道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式 2、彩钢板围挡	m	694.070
4	80厚挂网喷射砼	1、现浇小型构件 立柱、端柱、灯柱(C20普通商品混凝土20石)	m3	20.200
	项目部			
5	10cmC25水泥混凝土路面	1、水泥混凝土路面 厚度 10cm//扩: D2-3-57+D2-3-63*-5(C25普通商品混凝土20石) 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	527.820
6	砖地沟	1、砖砌明沟 两边1/2砖(现场搅拌M5水泥石灰砂浆)(现场搅拌 1:2水泥砂浆)(C15普通商品混凝土20石)	m	175.400
7	临时活动板房	1、临时活动板房	m2	827.633
8	项目部地板砖	1、楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆(现场搅拌 1:2水泥砂浆)//换: 瓷质耐磨砖 600×600	m2	307.961
9	卫生间地砖	1、楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆(现场搅拌 1:3水泥砂浆)//换: 防滑砖 300×300	m2	63.620
10	工人生活区卫生间	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(现场搅拌 1:2.5水泥砂浆)	m2	63.620
11	项目部天花	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、钙塑板面层 安在U型轻钢龙骨上	m2	451.526



12	植草砖	1、庭院路面 嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚)	m2	62.000
13	升旗台基础	1、其他混凝土基础 2、C20普通商品混凝土20石(A4-2)	m3	0.800
14	升旗台砌筑	1、零星砌体//换: 蒸压灰砂砖 240×115×53 2、现场搅拌 M5水泥石灰砂浆(A3-124)	m3	2.800
15	升旗台面贴大理石	1、大理石 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆//换: 印度红大理石板 2、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆(A9-33)	m2	10.640
16	旗杆	1、金属杆 单杆式(杆长m以下) 10 2、不锈钢旗杆	支	3.000
17	门楼	1、饰面层 镀锌薄钢板墙面 2、钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件重量(t) 4.0以内 3、焊接钢管柱 3t以内 4、角钢	t	1.175
18	门楼基础	1、其他混凝土基础 2、C20普通商品混凝土20石(A4-2)	m3	2.228
	工人饭堂钢雨棚			
19	独立基础	1、其他混凝土基础(C25普通商品混凝土20石)	m3	0.512
20	钢管柱	1、钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件重量(t) 4.0以内 2、焊接钢管柱 3t以内 3、钢结构构件制作 钢材	t	0.388
21	钢梁	1、钢梁 箱型 2、钢结构构件制作 钢材 3、钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件重量(t) 4.0以内	t	0.418
22	钢檩条	1、钢檩条 箱型檩条 2、钢结构构件制作 钢材 3、钢檩条安装 每根构件重量(t) 0.3以内	t	1.260
23	型材屋面	1、镀锌薄钢板屋面 铺于钢檩	m2	159.840
	晾衣棚			
24	独立基础	1、其他混凝土基础(C25普通商品混凝土20石)	m3	0.128
25	钢管柱	1、钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件重量(t) 4.0以内 2、焊接钢管柱 3t以内 3、钢结构构件制作 钢材	t	0.047
26	钢梁	1、钢梁 箱型 2、钢结构构件制作 钢材 3、钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件重量(t) 4.0以内	t	0.039

27	钢檩条	1、钢檩条 箱型檩条 2、钢结构构件制作 钢材 3、钢檩条安装 每根构件重量 (t) 0.3以内	t	0.251
28	阳光板屋面	1、聚碳酸酯PC (阳光板) 屋面 安装在钢檩上//换: 5厚透明阳光板	m2	43.180
	办公区饭堂钢雨棚			
29	独立基础	1、其他混凝土基础 (C25普通商品混凝土20石)	m3	0.384
30	钢管柱	1、钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件重量 (t) 4.0以内 2、焊接钢管柱 3t以内 3、钢结构构件制作 钢材	t	0.380
31	钢梁	1、钢梁 箱型 2、钢结构构件制作 钢材 3、钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件重量 (t) 4.0以内	t	0.389
32	钢檩条	1、钢檩条 箱型檩条 2、钢结构构件制作 钢材 3、钢檩条安装 每根构件重量 (t) 0.3以内	t	0.965
33	型材屋面	1、镀锌薄钢板屋面 铺于钢檩	m2	91.350
	临时施工用水			
34	联塑PVC ϕ 200现场排水管	1、管道安装 室外管道 塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 200 2、联塑PVC ϕ 200现场排水管	m	40.000
35	联塑PVC ϕ 110现场排水管	1、管道安装 室外管道 塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 100 2、联塑PVC ϕ 110现场排水管	m	50.000
36	联塑PVC ϕ 75现场给水管	1、管道安装 室外管道 塑料给水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 65 2、联塑PVC ϕ 75现场给水管	m	503.140
37	联塑PVC ϕ 63现场给水管	1、管道安装 室外管道 塑料给水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 50 2、联塑PVC ϕ 63现场给水管	m	32.000
38	联塑PVC ϕ 50现场给水管	1、管道安装 室外管道 塑料给水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 40 2、联塑PVC ϕ 50现场给水管	m	360.000
39	联塑PVC ϕ 32现场给水管	1、管道安装 室外管道 塑料给水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 25 2、联塑PVC ϕ 32现场给水管	m	160.000
40	联塑PVC ϕ 25现场给水管	1、管道安装 室内管道 塑料给水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 20 2、联塑PVC ϕ 25现场给水管	m	40.000
41	联塑PVC ϕ 75给水球阀	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm以内) 80 2、联塑PVC ϕ 75给水球阀	个	10.000
42	联塑PVC ϕ 63给水球阀	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm以内) 65 2、联塑PVC ϕ 63给水球阀	个	3.000
43	联塑PVC ϕ 32给水球阀	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm以内) 32 2、联塑PVC ϕ 32给水球阀	个	8.000



44	联塑PVC Φ50给水球阀	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、联塑PVC Φ50给水球阀	个	14.000
45	联塑PVC Φ25给水球阀	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、联塑PVC Φ25给水球阀	个	8.000
46	蹲式大便器	1、蹲式大便器安装 瓷高水箱 2、瓷蹲式大便器 3、角型阀(带铜活) DN15	组	16.000
47	喷头 DN20	1、喷灌喷头安装 2、喷头 DN20	个	91.000
48	消防箱 (0.65m×0.45m)	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 落地式 2、消防箱 (0.65m×0.45m)	台	5.000
49	灭火器箱 (50×40×20cm)	1、灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2、灭火器箱 (50×40×20cm)	个	3.000
50	4公斤手提式干粉灭火器(桂安)	1、灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2、4公斤手提式干粉灭火器(桂安)	瓶	8.000
	临时施工用电			
51	PVC管 DN100	1、电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径mm以下) 100 2、PVC管 DN100 3、各种管材附件 DN100	m	506.190
52	刚性阻燃管 PC50	1、刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 2、刚性阻燃管 PC50	m	100.000
53	电力电缆	1、铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 240 2、铝电缆VLV 4*240+1*120(金阳光)	m	80.620
54	电力电缆	1、铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 120 2、铝电缆VLV 4*120+1*70(金阳光)	m	70.000
55	电力电缆	1、铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 120 2、铝电缆VLV 4*95+1*50(金阳光)	m	85.280
56	电力电缆	1、铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 120 2、铝电缆VLV 4*70+1*35(金阳光)	m	140.000
57	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 2、铜芯电缆RVV 3*10+2*6(珠江)	m	100.000
58	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 2、铜芯电缆RV 5*6(珠江)	m	300.000
59	LED 200W大灯	1、工厂其他灯具安装 投光灯 2、LED 200W大灯	套	9.000
60	配线	1、管内穿线 动力线路(铝芯) 导线截面(mm ² 以内) 70 2、铝线BLVV 50mm ² (金阳光)	m	800.000
61	配线	1、管内穿线 动力线路(铝芯) 导线截面(mm ² 以内) 35 2、铝线BLVV 25mm ² (金阳光)	m	500.000
62	配线	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 6 2、铜线BVR 6mm ² (金阳光)	m	500.000

	配线	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2、铜线BVR 2.5mm ² (金阳光)	m	1000.000
63	配线	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2、铜线BVR 1.5mm ² (金阳光)	m	300.000
64	工地用全自动电热开水器	1、电热水器安装 (挂式) 2、工地用全自动电热开水器	台	3.000
65	配电箱	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、专用电箱	台	5.000
66	配电箱	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、可移动分配电箱	台	30.000
67	配电箱	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、钢筋场分配电箱	台	2.000
68	一级用电柜	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 2.5 2、一级用电柜	台	1.000
69	F1二级用电柜	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 2.5 2、F1二级用电柜	台	1.000
70	F2二级用电柜	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 2.5 2、F2二级用电柜	台	1.000
71	F3二级用电柜	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 2.5 2、F2二级用电柜	台	1.000

